

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPM09

PDU PRO Metered; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben, nicht für 42HE Racks oder kleiner geeignet!



SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered
- Messen pro Phase
- Eingang: 32 A / 400 V | 22 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 4 mm²
- mit CEE Stecker 32 A rot
- Ausgang: 36x C13 Kaltgerätedosen + 6 x C19 Kaltgerätedosen
- 6x hydraulisch-magnetische LS-Schalter 16 A
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil
- Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
- Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
- 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
- 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
- 2.4" TFT-Farbdisplay
- Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
- Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)

- verpackt im Kartonlänge
- 2075 mm

Technische Daten

Nettolänge (mm)	2.075,00
Nettobreite (mm)	56,00
Nettohöhe (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	6,77
EAN	4057298207938
UVP	4.299,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Nennspannung	400V
Schutzart	IP20
Produkttyp	Metered
Anzahl Sockets	42
Buchsentype	36 x IEC320 C13 und 6 x IEC320 C19
Nennstrom (A)	32
Phasen pro Einspeisung	3
Anschlussart	CEE Stecker 32 A rot
Protokolle	LDAP IPv6 IPv4 DNS SNMPv1 SSH HTTP SNMPv3 SNMPv2 NTP SSH2 DHCP ModBus /TCP SMTP HTTPS SNMP Trap Syslog
Montageart	Haltewinkel (L-Form)

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PDU PRO Metered; 36xC13; 6xC19; 400V; 32A Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben, nicht für 42HE Racks oder kleiner geeignet!	SR3PDIPM09