

Datenblatt für Artikel: SR3PDIPM13

# PDU PRO Metered; 18xC13; 3xC19; 400V; 16A

Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben



## SCHRACK-Info

- PDU PRO Metered
- Messen pro Phase
- Eingang: 16 A / 400 V | 11 kW
- Zuleitung: 3,0 m | 2,5 mm<sup>2</sup>
- mit CEE Stecker 16 A rot
- Ausgang: 18x C13 Kaltgerätedosen + 3x C19 Kaltgerätedosen
- Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Blind-, Schein-, Wirkenergie, Frequenz und Leistungsfaktor
- Im Betrieb tauschbarer Controller und tauschbares Netzteil
- Integrierter Webserver mit Webinterface 1x Gbit/s (PoE) und 1x 10/100Mbit/s Ethernetanschluss
- Schnittstelle für PDU-Verbund (bis zu 20 PDUs)
- 1x RJ45 Schnittstelle für bis zu zehn externe Sensoren
- 1x USB-C Anschluss (USB 2.0)
- 2.4" TFT-Farbdisplay
- Rahmen zur farblichen Kennzeichnung (blau, rot)
- Inkl. Haltewinkel (L-Form, einfach)
- verpackt im Kartonlänge
- 1135 mm

## Technische Daten

|                               |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettolänge (mm)               | 1.136,70                                                                                                                                               |
| Nettobreite (mm)              | 56,00                                                                                                                                                  |
| Nettohöhe (mm)                | 65,00                                                                                                                                                  |
| EAN                           | 4057298208119                                                                                                                                          |
| UVP                           | 3.116,00                                                                                                                                               |
| Min. Umgebungstemperatur (°C) | 0                                                                                                                                                      |
| Max. Umgebungstemperatur (°C) | 50                                                                                                                                                     |
| Nennspannung                  | 400V                                                                                                                                                   |
| Schutzart                     | IP20                                                                                                                                                   |
| Produkttyp                    | Metered                                                                                                                                                |
| Anzahl Sockets                | 21                                                                                                                                                     |
| Buchsentype                   | 18 x IEC320 C13 und 3 x IEC320 C19                                                                                                                     |
| Nennstrom (A)                 | 16                                                                                                                                                     |
| Phasen pro Einspeisung        | 3                                                                                                                                                      |
| Anschlussart                  | CEE Stecker 16 A rot                                                                                                                                   |
| Protokolle                    | LDAP<br>IPv6<br>IPv4<br>DNS<br>SNMPv1<br>SSH<br>HTTP<br>SNMPv3<br>SNMPv2<br>NTP<br>SSH2<br>DHCP<br>ModBus /TCP<br>SMTP<br>HTTPS<br>SNMP Trap<br>Syslog |
| Montageart                    | Haltewinkel (L-Form)                                                                                                                                   |

| BEZEICHNUNG                                               | BEST.NR.   |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| PDU PRO Metered; 18xC13; 3xC19; 400V; 16A                 | SR3PDIPM13 |
| Messung pro Phase, inkl. Befestigungswinkel mit Schrauben |            |